POLSKA AKADEMIA NAUK

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
tel.: centrala 61 852 85 03, sekretariat 61 852 89 19
fax: 61 852 05 32, e-mail: ibch@ibch.poznan.pl
REGON 000849327
NIP 777-00-02-062

Poznań, 26 listopada 2013 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 367/13 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów systemów bezpieczeństwa poprzez montaż nowych i wymianę istniejących przegród budowlanych w budynkach A, B i C Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14.

Wykonawcy zadali pytania następującej treści:

Pytanie 1
W załączonym przedmiarze nie uwzględniono kosztów utylizacji elementów z rozbiórki, tj. istniejących konstrukcji przegród i drzwi lub gruzu. Czy Zamawiający we własnym zakresie dokona utylizacji w/w materiałów, jeżeli nie proszę o informację od Zamawiającego czy w/w prace należy uwzględnić w dodatkowej pozycji do kosztorysu. Jest to niezbędne w celu dokonania poprawnej wyceny.
Odpowiedź na pytanie 1:
Nie należy uwzględniać kosztów utylizacji - Zamawiający zagospodaruje zdemontowane elementy we własnym zakresie.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument potwierdzający, iż może on produkować stolarkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi?
Odpowiedź na pytanie 2:
NIE

Pytanie 3
W związku z możliwością wystąpienia prac związanych z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych pochodzących z prac rozbiórkowych, czy Zamawiający wymaga, aby do oferty Wykonawcy załączyli certyfikat ISO PN-EN 14 001 lub inny tożsamy dokument wystawiony przez niezależną jednostkę, potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wszystkich przepisów prawnych związanych z gospodarką odpadami oraz skuteczne zarządzanie środowiskowe.
Odpowiedź na pytanie 3:
NIE

Pytanie 4
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Specyfikacja Techniczna Ogólna w pkt. 6.8. Dokumenty budowy istnieje zapis, że wymaga się prowadzenia dziennika budowy oraz pozwolenia na budowę. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na budowę w zakresie objętym niniejszym postępowaniem oraz udostępnienie w/w pozwolenia.
Odpowiedź na pytanie 4:
Nie wymagane jest pozwolenie na budowę oraz prowadzenie dziennika budowy

Pytanie 5
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Roboty rozbiórkowe istnieje zapis iż przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć elementy instalacji sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej

i kanalizacyjnej. W przedmiarze robót nie ma pozycji na w/w prace. Proszę więc Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższe prace zostają po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 5:

Nie dotyczy – nie ma potrzeby odłączania jakichkolwiek elementów instalacji.

Pytanie 6

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Roboty rozbiórkowe istnieje zapis aby elementy stolarki oraz ślusarki zakwalifikowane przez właściciela obiektu wykuć z otworów, oczyścić i składować. Proszę o informację od Zamawiającego, które przegrody lub drzwi należy oczyścić i w jakiej pozycji uwzględnić w/w prace. Jest to niezbędne w celu dokonania poprawnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 6:

Wszystkie zdemontowane elementy stolarki oraz ślusarki należy wykuć z otworów i oczyścić oraz złożyć w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie 7

Podczas wizji lokalnej na obiekcie, w którym mają być prowadzone roboty objęte niniejszym postępowaniem nie stwierdzono potrzeby przekucia otworów w ścianach oraz wykonania przesklepień z belek stalowych natomiast w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót są wyszczególnione takie prace w pozycje 3-6. Proszę o sprecyzowanie przez Zamawiającego, w których dokładnie miejscach mają być przeprowadzone w/w prace. Jest to niezbędne do w celu dokonania poprawnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający wykreśla poz. 3,4 i 5 z przedmiaru.

Pytanie 8

Proszę Zamawiającego o wskazanie miejsca wykonania robót ujętych w pozycji kosztorysowej nr 9 załączonego przedmiaru, tj. wykonanie ścianek działowych z płytek piano- lub gazobetonowych nr. 12cm. Jest to niezbędne w celu dokonania poprawnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 8:

Nowa ścianka powstanie w piwnicy przy klatce schodowej – drzwi nr 4

Pytanie 9

Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie, w których miejscach należy wykonać prace wymienione w poz. 24 Przedmiaru robót, tj. obudowy belek i podciągów płytami g-k. Jest to niezbędne do w celu dokonania poprawnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 9:

W poz. 24 przedmiaru ujęte są zabudowy przestrzeni między drzwiami a sufitem dla następujących drzwi: drzwi nr 1, 2, 3, 11, 12, 13 - 2 sztuki.

Pytanie 10

Proszę Zamawiającego o podanie dokładnych parametrów technicznych opraw świetlówkowych oraz wskazanie miejsca gdzie one mają być zamontowane (poz. 32 Przedmiaru robót). Jest to niezbędne w celu dokonania poprawnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający wykreśla poz. 32 z przedmiaru.

Pytanie 11

Proszę Zamawiającego o zmianę treści SIWZ odnośnie załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Wymóg obligatoryjnego dołączenia kosztorysu do oferty pozwoli Zamawiającemu na rzetelne porównanie ofert oraz wykluczenie ofert z rażąco niską ceną.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zgodnie z pkt. I. 6.8. SIWZ, załączony do oferty kosztorys ma dla Zamawiającego charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do oceny całej oferty.

Pytanie 12
Proszę o sprecyzowanie czy drzwi będące przedmiotem postępowania, należy wyposażyć w elektrozwory, czy też zadanie obejmuje jedynie poprowadzenie odpowiednich przewodów wewnątrz profili aluminiowych pod montaż kontroli dostępu i przygotowanie otworów pod czujniki magnetyczne?
Odpowiedź na pytanie 12:
Nie należy wyposażać drzwi w elektrozwory a jedynie poprowadzić odpowiednie przewody wewnątrz profili aluminiowych pod montaż kontroli dostępu i przygotować otwory pod czujniki magnetyczne.

Pytanie 13
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast szyby hartowanej ESG 6mm, szyby bezpiecznej VSG 33,1? Jest to rozwiązanie mogące skrócić czas realizacji zadania przy zachowaniu nie gorszych parametrów przegród oraz drzwi.
Odpowiedź na pytanie 13:
TAK

Pytanie 14
Proszę o informację od Zamawiającego czy dopuszcza się zastosowanie profili aluminiowych o głębokości konstrukcyjnej 51 mm, zamiast 50mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów nie niższych niż wymagane w dostarczonej dokumentacji?
Odpowiedź na pytanie 14:
TAK

Pytanie 15
Proszę o informację czy przewody prowadzone wewnątrz profili (np. do czujnika, elektrozworu itp.) mogę być prowadzone we wspólnym Peschle'u? Jest to niezbędne w celu dokonania poprawnej wyceny.
Odpowiedź na pytanie 15:
TAK

Pytanie 16
Proszę o informację czy w miejscach montażu konstrukcji ppoż należy wypełnić przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym, a stropem panelem ppoż, zgodnie z aprobata techniczną? Jest to niezbędne w celu dokonania poprawnej wyceny.
Odpowiedź na pytanie 16:
TAK, należy wypełnić przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym, a stropem panelem ppoż.

Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zabudowy drzwiami z profili aluminiowych w klasieo dporności ogniowej, w których narożniki skrzydła drzwiowego wykonane będą z użyciem kleju? W załączeniu przesyłamy Aprobatę Techniczną systemu oraz opinię Systemodawcy, którego technologia wykonania polega m. in. na użyciu kleju do łączenia narożników skrzydła drzwiowego.
Zamieszczony w opisie technicznym zapis:
„... ***narożniki skrzydła drzwiowego wykonane jako odlewy aluminiowe skręcane, bez użycia kleju wewnątrz narożników z możliwością rozbiórki skrzydła i dokonania ewentualnej wymiany poszczególnych kształtowników skrzydła***" znacząco narusza zasady uczciwej konkurencji, gdyż ogranicza zastąpienie technologii i produktów przy stosowaniu rozwiązań równoważnych. Jako producenci systemów aluminiowych przeciwpożarowych, nie spotkaliśmy się dotychczas z rozwiązaniem proponowanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 17:
TAK

Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie proponowanej w opisie technicznym technologii CNC na zastosowanie szablonu? Producenci ślusarki aluminiowej są w stanie zachować powtarzalność wymiarów bez technologii CNC i są w zagwarantować powtarzalność wymiarów elementów po latach. Zapis zamieszczony przez Zamawiającego w opisie odnośnie konieczności wykonania obróbek elementów ślusarki w technologii CNC również znacząco narusza zasady uczciwej konkurencji, gdyż ogranicza zastąpienie rozwiązania równoważnego.
Odpowiedź na pytanie 18:
TAK

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólno-Administracyjnych
mgr Małgorzata Radwańska-Borucka